

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1.1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΓΚΛΙΑΔΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ								
1	Καθαίρεση δαπέδων από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα, με χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ Ν12226.6	1	m3	1	33,13	33,13	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων - πλάτους βάσεως έως 3,00m ή μεγαλύτερου των 3,00m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00m ² - σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων πλην εργαλείων χειρός ή ελαφρών μηχανημάτων	ΟΙΚ Ν12122	2	m3	2,2	18,89	41,56	
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α120.40	3	tonx10 m	20,8	5,60	116,48	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ Ν12171.Α	4	m3	2,9	0,90	2,61	
5	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη	ΟΙΚ Ν12180	5	m3 km	28,9	0,22	6,36	
6	Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση και συμπύκνωση άοπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ Ν13213.0	6	m3	0,2	79,86	15,97	
7	Σκυρόδεμα C20/25 για μικροκατασκευές, μετά της δαπάνης των τύπων και του οπλισμού Β500C σε αναλογία 100kg/m ³ - με απόκλιση ± 5%	ΟΙΚ Ν13215.0.6.2	7	m3	1,7	308,51	524,47	
8	Σταθερό μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας μετά θύρας, απλού σχεδίου, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες	ΟΙΚ Ν16224.0.7.1	8	kg	4.022	3,28	13.192,16	
9	Σύρμα ακανθωτό μορφής "κονσερτίνας" ονομαστικής διαμέτρου 0,75m, γαλβανισμένο, πλήρως τοποθετημένο και στερεωμένο, μετά της δαπάνης όλων των ειδικών εξαρτημάτων	ΟΙΚ Ν16446.4.1	9	m	119	9,71	1.155,49	
10	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα ριπολίνης χωρίς σπατουλάρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας	ΟΙΚ Ν17774.1.5.2	10	m2	130,7	6,70	875,69	
Σύνολο 1.1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΓΚΛΙΑΔΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ							15.963,92	15.963,92
1.2. ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΥΛΗ								
1	Μεταλλικές θύρες περίφραξης, απλού σχεδίου, συρόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, γαλβανισμένα εν θερμώ και πλέγμα από γαλβανιζέ σύρμα πάχους 3,5mm, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες	ΟΙΚ Ν16221.1.7.6	11	kg	574	3,83	2.198,42	
Σε μεταφορά							2.198,42	15.963,92

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							22.291,09
						Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	22.291,09 4.012,40
						Άθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	26.303,49 3.945,52
						Άθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	30.249,01 6.957,27
						Γενικό Σύνολο		37.206,28
						Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		37.206,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ, MSc



ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΤΣΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων



ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Δ/σης
Υποστήριξης Έργων



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ